



SPECIFICATII TEHNICE

Denumirea lucrării: “Lucrări de fatde la Facultatea de Biologie si Geologie – Str.Clinicilor, nr.5-7”;

Beneficiar: Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca;

Durata de executie a lucrarilor: 20 de zile de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor;

Cerinte:

- Garantia lucrarilor minim 3 ani;
- La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor;
- Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant;
- Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului;
- Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea U.B.B;
- Se recomanda vizitarea amplasamentului, inainte de a depune oferta.

Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori-calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi astfel intocmite, incat sa se identifice exact toate cantitatile executate in teren.

Persoana de contact din partea Directiei Tehnice:

constructii: ing. Alexandru Sima tel: 0264 405312 / 07 52504797

email: alexandru.sima@direcon.ubbcluj.ro

Director Tehnic,
ing. Petru Oltean

CO

Serviciul Reparatii si Intretinere,
ing. Andrei Berendi

Intocmit,
ing. Alexandru Sima

Beneficiar: U.B.B. Cluj-Napoca
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: str.Clinicilor ,nr.5-7, Fac.Biologie si Geologie 2020
 Obiectul: 05 Reparatii exterior cornisa
 Stadiul fizic: 01 Reparatii

Formular C5
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSN15A% - Desfacere profile, profilatii trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pana la 60CM latime	m	33.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RPCH13C - Desfacerea elem.de acoperis din streasina infunda-ta sau aparenta	mp	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	RPCH03A - Streasini din scindura de rasinoase sau foioase infundata,faltuita,gros.init.24MM,incl.pazia de 28MM	mp	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	RPCI39A+ - Demontarea lementelor de acoperis jgheaburi, burlane,glafuri,sorturi,etc.	M	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	RPCI21B1 - Jgheaburi din tabla zincata de 0,5 MM grosime, la cladirile existente, executate pe santier, innadite prin petrecerea pe cel putin 20 MM si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tiranti din otel beton D=6 MM grosime respectiv banda de otel si carligele de sustinere, semirotonde cu diametrul de 15 CM	m	7.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	CC10B# - Montare plasa rabit pentru profiluri sau scafe avand latimea desfasurata de intre 31-50CM inclusiv	ml	33.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6.1	2905931 - Sipca de rasinoase geluite 5-15X10-30 MM	m	0.02		
6.2	7920 - Automacara 5-10 tf	ora	0.10		

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCN06A1 - Reparatii la profile trase pe loc cu sablonul la cornise exterioare drepte, cu latimea desfasurata pana la 0,75 M si executate cu mortar de ciment-var marca M 50-T, driscuite fin pe zidarie sau beton cu ciment M 30	m	33.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPCXR02B# - Asim - Zugraveli exterioare superioare in doua straturi pe suprafete tencuite si driscuite ,tencuiala in asize	mp	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.1	6104353 - Hasit RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Vopsea silicatică exterior, sau produs echivalent	kg	8.00		
9	AUT7101A1 - Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap 0,3-0,6 tf	ora	96.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Transporturi

10	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	1.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA02A07 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 7 km. \$	tona	1.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TOTAL Transporturi					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
--------	--	--	--	--	--	--

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Intocmit,
Alexandru Sima